



PREFEITURA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO

Av. José Grllo, 152 - Centro
Conceição do Castelo/ES - CEP 29370000
Telefone: (28) 3547-1310

REPROGRAMAÇÃO 01

Agente executor PREFEITURA MUNICIPAL DE CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES	Empresa contratada ESTRUTURAL CONSTRUTORA LTDA	Início da obra 01/10/2025	Término da obra
Localização VALE DO EMBOQUE - COMUNIDADE RURAL DO MONFORTE FRIO, CONCEIÇÃO DO CASTELO/ES	Objeto PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, VALE DO EMBOQUE, COMUNIDADE MONFORTE FRIO, ZONA RURAL, CONCEIÇÃO DO CASTELO - ES,	Valor do contrato R\$ 377.306,99	Valor reprogramado R\$ 446.466,99
Número do contrato CT Nº 068/2025	Data da contratação 16/05/2025	Data de emissão 27/02/2026	

ITEM	FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO ORÇAMENTÁRIA	SERVIÇOS CONTRATADOS				SERVIÇOS DECRESCIDOS		SERVIÇOS ACRESCIDOS		SERVIÇOS REPROGRAMADOS	
				UNID.	QUANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL	QUANT.	VALOR TOTAL
1			SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 12.018,95		R\$ -		R\$ -		R\$ 12.018,95
01.01	SINAPI	103689	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	M2	4,50	R\$ 286,81	R\$ 1.290,65	R\$ -	R\$ -			4,50	R\$ 1.290,65
01.02	DER-EDIF	20802	Barracão para almoxarifado área de 10.90m2, de chapa de compensado 12mm e pontaletes 8x8cm, piso cimentado e cobertura de telha de fibrocimento de 6mm, inclusive ponto de luz, conf. projeto (2 utilizações)	m²	6,00	R\$ 438,42	R\$ 2.630,52	R\$ -	R\$ -			6,00	R\$ 2.630,52
01.03	SINAPI	CPU01	COMPOSIÇÃO PARAMÉTRICA DE EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRAS, FORA DA PROJEÇÃO DA LAJE, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_01/2024_PE	m²	3,00	R\$ 573,94	R\$ 1.721,82	R\$ -	R\$ -			3,00	R\$ 1.721,82
01.04	DER-EDIF	20712	Rede de água com padrão de entrada d'água diâm. 3/4", conf. espec. CESAN, incl. tubos e conexões para alimentação, distribuição, extravasor e limpeza, cons. o padrão a 25m, conf. projeto (1 utilização)	m	8,00	R\$ 49,51	R\$ 396,08	R\$ -	R\$ -			8,00	R\$ 396,08
01.05	DER-EDIF	20713	Rede de luz, incl. padrão entrada de energia trifás., cabo de ligação até barracões, quadro de distrib., disj. e chave de força (quando necessário), cons. 20m entre padrão entrada e QDG, conf. projeto (1 utilização)	m	8,00	R\$ 458,15	R\$ 3.665,20	R\$ -	R\$ -			8,00	R\$ 3.665,20
01.06	DER-EDIF	20714	Rede de esgoto, contendo fossa e filtro, inclusive tubos e conexões de ligação entre caixas, considerando distância de 25m, conforme projeto (1 utilização)	m	6,00	R\$ 385,78	R\$ 2.314,68	R\$ -	R\$ -			6,00	R\$ 2.314,68
2			MOVIMENTO DE TERRA - PREPARO DE SUBLEITO E BASE				R\$ 56.920,52		R\$ -		R\$ -		R\$ 56.920,52
02.01	SINAPI	100576	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019	M2	2324,77	R\$ 2,32	R\$ 5.393,46	R\$ -	R\$ -			2324,77	R\$ 5.393,46
02.02	SINAPI	101124	ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1ª CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2.19M3). AF_07/2020	M3	232,48	R\$ 13,96	R\$ 3.245,42	R\$ -	R\$ -			232,48	R\$ 3.245,42
02.03	SINAPI	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	232,48	R\$ 175,40	R\$ 40.776,99	R\$ -	R\$ -			232,48	R\$ 40.776,99
02.04	SINAPI	96385	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRAMENTO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019	M3	255,00	R\$ 7,93	R\$ 2.022,15	R\$ -	R\$ -			255,00	R\$ 2.022,15
02.05	SINAPI	101253	ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (ÇAÇAMBA: 1,2 M³ / 155HP), FROTA DE 9 CAMINHÕES BASCULANTES DE 18 M³, DMT DE 6 KM E VELOCIDADE MÉDIA 22 KM/H. AF_05/2020	M3	255,00	R\$ 21,50	R\$ 5.482,50	R\$ -	R\$ -			255,00	R\$ 5.482,50
3			PAVIMENTAÇÃO				R\$ 201.291,35		R\$ -		R\$ -		R\$ 201.291,35
03.01	SINAPI	92398	EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_10/2022	M2	2016,30	R\$ 82,92	R\$ 167.191,60	R\$ -	R\$ -			2016,30	R\$ 167.191,60
03.02	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	734,75	R\$ 46,41	R\$ 34.099,75	R\$ -	R\$ -			734,75	R\$ 34.099,75
4			DRENAGEM				R\$ 82.253,74		R\$ -		R\$ -		R\$ 82.253,74
04.01	SINAPI	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_01/2024	M	661,00	R\$ 47,31	R\$ 31.271,91	R\$ -	R\$ -			661,00	R\$ 31.271,91
04.02	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2024	M3	268,26	R\$ 5,52	R\$ 1.480,80	R\$ -	R\$ -			268,26	R\$ 1.480,80
04.03	SINAPI	100323	LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (AREIA MÉDIA), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_01/2024	M3	11,18	R\$ 148,00	R\$ 1.654,64	R\$ -	R\$ -			11,18	R\$ 1.654,64

04.04	SINAPI	95568	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	141,00	R\$ 100,07	R\$ 14.109,87	R\$ -	R\$ -	141,00	R\$ 14.109,87	
04.05	SINAPI	95567	TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 300 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	45,00	R\$ 93,90	R\$ 4.225,50	R\$ -	R\$ -	45,00	R\$ 4.225,50	
04.06	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M	3,00	R\$ 384,88	R\$ 1.154,64	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 1.154,64	
04.07	SINAPI	93382	REATERRO MANUAL DE VALAS, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	M3	207,23	R\$ 30,44	R\$ 6.308,08	R\$ -	R\$ -	207,23	R\$ 6.308,08	
04.08	SINAPI	101801	CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 1,00. AF_12/2020	UN	10,00	R\$ 979,57	R\$ 9.795,70	R\$ -	R\$ -	10,00	R\$ 9.795,70	
04.09	SINAPI	99273	POÇO DE INSPEÇÃO CIRCULAR PARA DRENAGEM, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIÂMETRO INTERNO = 0,60 M, PROFUNDIDADE = 1,45 M, EXCLUINDO TAMPÃO. AF_12/2020_PA	UN	6,00	R\$ 1.422,50	R\$ 8.535,00	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 8.535,00	
04.10	SINAPI	98114	TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. AF_12/2020	UN	6,00	R\$ 619,60	R\$ 3.717,60	R\$ -	R\$ -	6,00	R\$ 3.717,60	
5			TRANSPORTES				R\$ 14.144,43	R\$ -	R\$ -		R\$ 14.144,43	
05.01	SICRO	5915321	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia pavimentada	tkm	23902,10	R\$ 0,51	R\$ 12.190,07	R\$ -	R\$ -	23902,10	R\$ 12.190,07	
05.02	SICRO	5915320	Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em revestimento primário	tkm	3006,71	R\$ 0,65	R\$ 1.954,36	R\$ -	R\$ -	3006,71	R\$ 1.954,36	
6			SINALIZAÇÃO VIÁRIA				R\$ 868,22	R\$ -	R\$ -		R\$ 868,22	
06.01	DER-ROD	40936	Sinalização vertical com chapa revestida em película, inclusive suporte em madeira	M2	1,20	R\$ 723,52	R\$ 868,22	R\$ -	R\$ -	1,20	R\$ 868,22	
7			MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO				R\$ 5.360,00	R\$ -	R\$ -		R\$ 5.360,00	
07.01	Composição	CPU 02	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.680,00	
07.02	Composição	CPU 03	DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	und	1,00	R\$ 2.680,00	R\$ 2.680,00	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 2.680,00	
8			ADMINISTRAÇÃO LOCAL				R\$ 4.449,78	R\$ -	R\$ -		R\$ 4.449,78	
08.01	Composição	CPU 04	Administração Local	und	1,00	R\$ 4.449,78	R\$ 4.449,78	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 4.449,78	
9			SERVIÇOS ACRESCIDOS / EXTRAS				R\$ -	R\$ -	R\$ 69.160,00		R\$ 69.160,00	
9.01	SINAPI	90106	ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1ª CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021	M3		R\$ 5,52	R\$ -	R\$ -	24,00	R\$ 132,48	24,00	R\$ 132,48
9.02	SINAPI	93367	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA DE 1,5 A 2,5 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM SOLO (SEM SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUSSÃO. AF_08/2023	m³		R\$ 21,81	R\$ -	R\$ -	11,43	R\$ 249,29	11,43	R\$ 249,29
9.03	DER-ROD	40515	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,80 m	m		R\$ 249,93	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 3.998,88	16,00	R\$ 3.998,88
9.04	DER-ROD	40513	Berço de concreto ciclópico para BSTC diâmetro 0,40 m	m		R\$ 96,89	R\$ -	R\$ -	88,50	R\$ 8.574,77	88,50	R\$ 8.574,77
9.05	SINAPI	92214	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 800 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_03/2024	M		R\$ 384,88	R\$ -	R\$ -	16,00	R\$ 6.158,08	16,00	R\$ 6.158,08
9.06	SINAPI	102755	BOCA PARA BUEIRO DUPLA TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 30°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	und		R\$ 11.004,65	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 22.009,30	2,00	R\$ 22.009,30
9.07	SINAPI	102737	BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 40 CM EM CONCRETO, ALAS COM ESCONDSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÓRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021	und		R\$ 1.119,11	R\$ -	R\$ -	7,00	R\$ 7.833,77	7,00	R\$ 7.833,77
9.08	DER-ROD	40553	Poço de visita (tubo D=0,40 m) H=1,50 m com tampão F.F.A.P., inclusive escavação e transporte do tampão	und		R\$ 3.995,95	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 7.991,90	2,00	R\$ 7.991,90
9.09	SINAPI	97957	CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 0,6X2,2X1,2 M. AF_12/2020	und		R\$ 2.347,21	R\$ -	R\$ -	3,00	R\$ 7.041,63	3,00	R\$ 7.041,63
9.10	SINAPI	102991	CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 40 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	m		R\$ 54,42	R\$ -	R\$ -	95,00	R\$ 5.169,90	95,00	R\$ 5.169,90
TOTAL							R\$ 377.306,99	R\$ -	R\$ 69.160,00		R\$ 446.466,99	
PARA ATUALIZAÇÃO DOS PREÇOS DA PLANILHA DER RODOVIAS DE JUL 2023 PARA MARÇO DE 2024 TEMOS:												
INCC JUL 2023	1.076,63											
INCC MAR 2024	1.095,74											
IR	1,018											
RESP. TÉCNICO												

LUAN SARTI BRUNELI
Engenheiro Civil, CREA ES 0048833/D

